


宮環協第55号

平成24年2月29日

工事業者各位

財団法人宮崎県環境科学協会  
理事長 石井 浩



制限付き一般競争入札について(公告)

下記のとおり、一般競争入札(以下、「入札」という)を実施します。

記

1. 入札に付す事項

(1)工事の名称

財団法人宮崎県環境科学協会 外構工事

(2)契約の仕様等

別紙仕様書のとおり

(3)契約の期間

平成24年3月15日から平成24年5月15日まで

(4)工事場所

宮崎市大字田吉6258-167 財団法人宮崎県環境科学協会

2. 入札に参加する者に必要な資格

- ・ 入札仕様書に記載する仕様を満たす工事ができること。
- ・ グランド、テニスコートなど1500m<sup>2</sup>程度のフィールドの締め固め工事の実績があること。
- ・ 宮崎県内に本店、支店または営業所等を有していること。
- ・ ISO14001またはエコアクション21の認証登録を受けていること。

3. 入札執行の場所

- (1)入札場所 宮崎市大字田吉6258-20  
財団法人宮崎県環境科学協会 会議室
- (2)入札執行日時 平成24年3月14日(水) 13時30分
- (3)開札場所 (1)に同じ
- (4)開札日時 平成24年3月14日(水) 13時40分

4. 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

5. 契約書の要否

要

6. その他

(1)契約に関する事務を担当する組織と所在地

ア.名称 財団法人宮崎県環境科学協会

イ.所在地 〒880-0911

宮崎市大字田吉 6258-20

企画管理部企画管理課 電話 0985-51-2077

(2)入札を希望する事業者で、詳細な図面等が必要な場合は3月9日(金)までに上記へ電話連絡をお願いします。

(3)入札金額等に係る消費税及び地方消費税については、税抜き価格とする。

(4)入札者が代理の場合は、委任状の提出を行うこと。

## 財団法人宮崎県環境科学協会外構工事仕様書

### 1. 工事の内容

水たまりの問題を解消するために、水はけを考慮しながら盛土し整地するとともに、敷地境界のフェンスを更新する。

- (1) 土地の盛土及び砂利敷きと整地
- (2) 既存フェンスの撤去及び新設
- (3) 駐車枠等の配置

### 2. 契約期間

平成 24 年 3 月 15 日から平成 24 年 5 月 15 日まで

### 3. 概要仕様(詳細は別添仕様参照)

項目	要件	摘要
かさ上げ盛土	良質土	グランドレベルを北側道路と同等となるよう盛土するとともに、簡易な暗渠等を埋設するなど、水はけを考慮した工法と土質とすること 南側雨水排水溝への勾配を考慮するとともに水平が維持されるよう重機による十分な突き固めを行うこと
砂利敷き	防草樹脂マット敷設 再生クラッシャー 厚み 25 cm	雑草対策を施すこと RC・40 C・40 の二層構造とし、重機等による十分な突き固め及び目つぶしを行うこと 長期に凹凸なく水平が維持されること 再生クラッシャーは、「みやざきリサイクル製品」の認定品とすること
フェンス	PC フェンス	朝日 PC フェンス PC・A1500 と同等のもの 塩害対策の仕様とすること 別途基礎工図面に従うこと
駐車枠	2.5m×6m 標準	駐車枠の表示方法は問わない

### 4. 施工条件

- (1) 営業日や来客者に影響がある工事内容に関しては、原則非営業日に施工するものとする。
- (2) 営業日に工事を行う場合は、職員や来客者等に十分に配慮して行うこと。
- (3) 既存フェンスの取り壊し、撤去については 3 月 31 日までに工事着手すること。
- (4) 近隣住民に迷惑がかからないよう、防音対策及び防塵対策を行うこと。
- (5) 農協講習所グラウンドの交差点には、交通誘導員を配置させること。

財団法人宮崎県環境科学協会外構工事 (詳細仕様)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	備考
外構工事					
①取り壊し・撤去	式	1			
既設金網柵取り外し	式	1			
②土工事	m	172			鉄くずとして、約2.21トン
かさ上げ盛り土 (良質土)	式	1			
③路盤工	m <sup>3</sup>	271.8			ダンプ運搬
不陸整正	式	1			
	m <sup>2</sup>	1536.2			
防草樹脂マット敷設	m <sup>2</sup>	1536.2			アピール防草シート等
下層路盤工 t=150mm	m <sup>2</sup>	1536.2			再生クラッシュストーン RC-40 以下
上層路盤工 t=100mm	m <sup>2</sup>	1536.2			再生クラッシュストーン C-40 以下
④防護柵工	式	1			
PCフェンス H=1500mm	m	163			PC-A1500 同等品とする
⑤共通仮設費	式	1			
安全費	式	1			
⑥現場管理費	式	1			
⑦一般管理費	式	1			